

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินริมหนองคลี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานก่อสร้างกำแพงกันดินริมหนองคลี่ ขนาดสูง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. (ตามแบบของเทศบาล)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ '18 ก.ค. 2567 เป็นเงิน ๘๙๖,๗๒๑.๓๒ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ -
 - ๖.๔ แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทศพร กุลหอม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายวรารุณ สงไย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปรายการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี
 เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท
 สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงาน กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น , ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕,๖๙๓.๙๖	
๓	กลุ่มงาน/งาน.....ฯลฯ.....ฯลฯ.....	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๘๙๖,๗๒๑.๓๒	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	๘๙๖,๗๒๑.๓๒	
สรุป	ประมาณราคา แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสุปรต อภิรมย์สุขสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทศพร กุลหอม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวรารัฐ สงไย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่
 เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท
 สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงาน กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕,๖๙๓.๙๖	๑.๐๐๐๐	๕,๖๙๓.๙๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕,๖๙๓.๙๖	
	ตัวอักษร	ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทศพร กุลหอม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวรารุท สงไย)
 นายช่างโยธาชำนานูงาน

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่
สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	๕,๖๙๓.๙๖	๕,๖๙๓.๙๖	-	-	๕,๖๙๓.๙๖	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			ห้าพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์					
								๕,๖๙๓.๙๖	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรารัฐ สงิโย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่

เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๘๐,๖๔๑.๑๗	๑.๓๐๙๑	๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรารุท สงไย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ	ก่อสร้างกำแพงกันดินของคสช
สถานที่ก่อสร้าง	ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย
ฝ่าย/งาน	แบบแผนและก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
ผู้ขาย/งาน
ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
แบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานชุดรีโอ								
	๑.๑ งานรื้อชิ้นผิวทาง คสล. เดิม	๙๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๗๑	๑๐,๖๔๕.๓๒	๑๐,๖๔๕.๓๒	
	๑.๒ งานรื้อบ่อพัก คสล. เดิม (ขนไป)	๒.๐๐	บ่อ	-	-	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	๑.๓ งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. เดิม (ขนไป)	๖.๐๐	เมตร	-	-	๒๐๕.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	๑,๒๓๐.๐๐	
๒	งานระบบระบายน้ำ							-	
	๒.๑ บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๒๐ ม. (รวมค่าแรง)	๒.๐๐	บ่อ	๑๔,๕๕๗.๐๒	๒๙,๐๙๔.๐๔	-	-	๒๙,๐๙๔.๐๔	
	๒.๒ ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๕ x ๑.๐๐ ม.(รวมค่าแรง)	๔.๐๐	ฝา	๑,๑๘๘.๔๓	๔,๗๕๓.๗๒	-	-	๔,๗๕๓.๗๒	
	๒.๓ ทราวยายาบ	๑.๑๑	ลบ.ม.	๒๓๗.๖๓	๒๖๓.๗๗			๓๘๘.๐๙	
	๒.๔ คอนกรีตหยาบ ๑๔๐ KSC	๑.๖๕	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๕๘	๓,๑๙๒.๐๖			๓,๑๙๒.๐๖	
	๒.๕ ท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๖๓๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐			๔,๙๑๔.๐๐	
๓	งานผิวทาง คสล.								
	๓.๑ คอนกรีตโครงสร้าง ๓๒๕ KSC.	๑๓.๔๔	ลบ.ม.	๒,๐๘๔.๑๑	๒๘,๐๑๐.๔๔			๓๒,๔๐๕.๓๒	หักบ่อ
	๓.๒ เหล็กตะแกรง wire mesh ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๘๘.๖๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๒,๙๕๖.๘๐			๓,๔๐๔.๘๐	หักบ่อ
	๓.๒ ทราวยายาบ	๔.๖๐	ลบ.ม.	๒๓๗.๐๐	๑,๐๙๐.๒๐			๑,๖๐๕.๔๐	
	๓.๓ ลูกกรง	๑๓.๘๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๐๐	๓,๘๖๔.๐๐			๘,๒๘๐.๐๐	
	๓.๔ เหล็ก RB ๑๕ มม. SMOOTH DOWEL BAR	๑๕.๐๐	กก.	๒๗.๖๖	๔๑๔.๙๐			๔๖๘.๙๐	
	๓.๕ เหล็ก RB ๙ มม. เหล็กยึดตำแหน่ง DOWEL BER	๑๗.๒๒	กก.	๒๖.๗๒	๔๖๐.๑๒			๕๒๒.๑๑	
	๓.๖ แผ่นพลาสติก	๖.๐๐	ตร.ม.	๖.๐๐	๓๖.๐๐			๔๖.๘๐	

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่
 สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานกำแพงกันดิน								
		๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	
		๑๒๑.๙๐	ลบ.ม.	๑๙๓.๐๐	๒๓,๕๒๖.๗๐	๑๑๒.๐๐	๑๓,๖๕๒.๘๐	๓๗,๑๗๙.๕๐	
		๒๙๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๙,๑๐๒.๐๐	๑๕๖,๗๐๒.๐๐	
		๗๓.๕๐	กก.	๓๕.๐๐	๒,๕๗๒.๕๐	-	-	๒,๕๗๒.๕๐	
		๒,๑๔๔.๐๗	กก.	๒๘.๖๑	๖๑,๓๔๑.๘๔	๓.๖๐	๗,๗๑๘.๖๕	๖๙,๐๖๐.๔๙	
		๑,๗๖๓.๕๕	กก.	๒๘.๖๑	๕๐,๔๕๕.๑๗	๓.๖๐	๖,๓๔๘.๗๘	๕๖,๘๐๓.๙๕	
		๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๘๔.๐๐	๖๔,๖๐๔.๐๐	๔๑๙.๐๐	๑๒,๙๘๙.๐๐	๗๗,๕๙๓.๐๐	
		๔.๖๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๕๘	๘,๘๙๙.๐๗	๓๒๗.๐๐	๑,๕๐๔.๒๐	๑๐,๔๐๓.๒๗	
		๒๔.๐๐	ตัน	๒,๘๒๕.๗๑	๖๗,๘๑๗.๐๔	๖๘๑.๐๐	๑๖,๓๔๔.๐๐	๘๔,๑๖๑.๐๔	
		๒๔.๐๐	ตัน	-	-	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
		๑.๐๐	ท่อน	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๕	ย้ายท่อเมนประปา PB Dia. ๕๐ มม.	๑๔.๐๐	อัน	๓๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๙.๐๐	๑๒๖.๐๐	๖๓๐.๐๐	
		๐.๐๗	ลบ.ม.	๓๓๖.๐๐	๒๓,๕๒๒	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๓๐.๕๒	
		๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๓.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๑๐๔.๐๐	
		๒๓.๐๐	ม.	-	-	๘๐๗.๐๐	๑๘,๕๖๑.๐๐	๑๘,๕๖๑.๐๐	
๖	รวมกันตก รวมระเบียบทางเดิน ท่อสแตนเลส (แบบราวดเดียว) ขนาด ๑๒ นิ้ว (รวมค่าแรง)								
		๔๓.๕๐	เมตร	๒๑๐.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	-	-	๙,๑๓๕.๐๐	สพฐ.
		๒.๑๐	ท่อน	๙๘๐.๐๐	๒,๐๕๘.๐๐	-	-	๒,๐๕๘.๐๐	สพฐ.

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่
สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	๖.๓ ลูกกรงบันได ท่อสแตนเลส ขนาด ๕ นิ้วครึ่ง (รวมค่าแรง)	๑๕.๐๐	ท่อน	๖๘๕.๐๐	๑๐,๒๗๕.๐๐	-	-	๑๐,๒๗๕.๐๐	สพฐ.
	๖.๔ แอลูมิเนียม ขนาด ๑๗ x ๔๐๐ มม. (ซูปกาวไนซ์)	๖๔.๐๐	ชุด	๑๗๙.๐๐	๑๑,๔๕๖.๐๐	๕๓.๗๐	๓,๔๓๖.๘๐	๑๔,๘๙๒.๘๐	
	๖.๕ เพลทสแตนเลส ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.หนา ๔.๕ มม.	๑๖.๐๐	แผ่น	๑๗๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๓๙.๐๐	๖๒๔.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน			หกแสนแปดหมื่นหกกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์					
								๖๘๐,๖๔๑.๑๗	





ลงชื่อ.....ประธานกรรมกา ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุสันต์) (นายวรารุณ สงใย) (นายวรารุณ สงใย)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา นายช่างโยธาชำนญงาน

[illegible]


[illegible]



	
กระทรวงศึกษาธิการ 11/2567	
โครงการ กสศ. นำเงินอุดหนุนไปใช้ตามแผน	
หน่วยงานต้นสังกัด  นางสาว กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
สถานปฏิบัติงานตามโครงการ 	
ตำแหน่ง  นางสาว กนกพร กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
เลขที่ กสศ.นำเงินอุดหนุนไปใช้ตามแผน	
วัตถุประสงค์  นางสาว กนกพร กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
เงินต้น  นางสาว กนกพร กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
อนุมัติ  นางสาว กนกพร กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
อนุมัติ  นางสาว กนกพร กนกพร นางสาว กนกพร กนกพร	
รายการเงิน วันที่ 1/11/2567 1 2 3 4	
APPROVED อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ อนุมัติ	10 11 TOTAL
FILE NAME	



แปลนโครงสร้างถนน คสล.
scale 1:75



รูปตัดทางขวางถนน คสล.
scale 1:75

- หมายเหตุ
- ความกว้างถนนที่จะทำการก่อสร้าง ให้ถือตามผังบริเวณประกอบ
 - กรณีให้ทางกว้างมากให้ลงดินเดิมบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 m.
 - รอยคันดินหรือรอยเคลือบผิวทุกระยะ 5 เมตร หรือทุกระยะ 50.00 m.
 - ในกรณีที่มีการก่อสร้างระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำให้ลงดินเดิมเหมือนให้ทาง
 - งานคอนกรีตทั่วไปหากไม่ได้ระบุไว้เป็นอื่น ให้ใช้คอนกรีตที่มีแรงอัดประลัยต่ำสุดที่กระทำต่อพื้นที่
 - คอนกรีตสี่เหลี่ยมลูกบาศก์มาตรฐานขนาด 0.15 x 0.15 x 0.15 m มีค่าเท่ากับ 320 Kg./KSC.
 - โดยปริมาตรปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. ต้องไม่น้อยกว่า 350 Kg.
 - ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อสงสัยในกรณีนี้ให้วิศวกรตรวจสอบและพิจารณาให้เข้าหาข้อพิพาทตามความเหมาะสม
 - ซึ่งจะกำหนดให้และทำการก่อสร้าง

หมายเลขโครงการ 1 / 2567	
	
โครงการ	
ก่อสร้างทางบกในเขตเทศบาล	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
สถาปนิกผู้ออกแบบ	
สถาปนิก  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วิศวกร  นายสมชาย ภูมิพัฒน์ นายช่างโยธาอาวุโส	
วันที่	หน้า
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100



โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ตำแหน่ง
นายวิชาญ บุษบง
นายวิชาญ บุษบง
นายวิชาญ บุษบง

สถาปนิก
นายวิชาญ บุษบง

สถาปนิก
นายวิชาญ บุษบง

ตรวจ
นายวิชาญ บุษบง

ตรวจ
นายวิชาญ บุษบง



เขียน
นายวิชาญ บุษบง

อนุมัติ
นายวิชาญ บุษบง

นายวิชาญ บุษบง
นายวิชาญ บุษบง
นายวิชาญ บุษบง

วันที่	วันเดือนปี	รายการ

ตรวจสอบ	นายวิชาญ
เขียน	นายวิชาญ
อนุมัติ	นายวิชาญ
สถาปนิก	นายวิชาญ
วันที่	วันที่



ชื่อโครงการ	รายการประกอบแบบ	รายการแนบก่อสร้าง		
		ที่	รายการ	แผนที่
ก่อสร้างกำแพงกั้นดินริมหนองคลี	1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เข้าใจโดยตลอด พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 2 ข้อแตกต่างที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเขียน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) การทดสอบและพิจารณาอนุมัติไว้แล้วแต่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ให้นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องนำวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้งาน จะต้องผ่านการอนุญาตจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการและเอกชน 4 ค่าระดับของพื้นที่เดิมลักษณะตามแบบที่กำหนด(BM)เป็นค่าระดับเดิมผู้รับจ้างต้องใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น 5 ธรณีสัณฐานบริเวณที่จะก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของการจราจร 6 ผู้ควบคุมงานหน้างานถึงผู้ควบคุมงาน และหรือ ผู้แทนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่เทศบาลแต่งตั้ง 7 มาตรฐานการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุจากทางให้มีมาตรฐาน 8 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งทางแยกไปยังระดับของถนนใกล้เคียงกันบนพื้นเดิมโดยไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 9 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆเช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปให้พ้น คำใช้จ่ายต่างๆผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ท่อลอด ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีมีการตัดใช้ในการก่อสร้าง 11 ให้เพิ่มกลิ่นลม และหรือ พืชกลอนเสริมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้ 12 จำนวนท่อและตำแหน่งการวางท่อกลมระบายน้ำในแต่ละถาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 13 ตำแหน่งก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร วางระบายน้ำและปลอก อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 14 ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับแก้ตามข้อ 12.13 และ 14 จะต้องทำให้ปริมาณของมวลทั้งหมดรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 16 รายการใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบเรียกกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกันหรือไม่มีความต้องการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานการตรวจราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตามหลังจากความปลอดภัยแห่งการปฏิบัติที่หรือมีสาเหตุจากการจัดการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งของคนที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะลงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟในระหว่างก่อสร้าง	1	รายการประกอบแบบ	1
เป้าหมาย		2	แผนที่สังเขป	2
		3-5	แปลนการก่อสร้าง	3-5
		6	แบบมาตรฐาน	6
ก่อสร้างกำแพงกั้นดินริมหนองคลี ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลชัยนาท) ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา)		1-2	แบบป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1-2
		รวม		13
วัตถุประสงค์			รายการแบบมาตรฐาน	
		No	รายการ	แบบเลขที่
1 เพื่อไม่มีทางสัญจร ที่มีควมสะดวก ปั่นดลภัย แต่ประชาชน		✓	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างไม่เกิน 4 เมตร	✓
2 เพื่อไม่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมอื่น		✓	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างเกิน 4 เมตร	✓
3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนไม่มีความเป็นอยู่ที่สิ้น			ถนน ลาดยาง AC.	
			ถนน หินคูก	
			ถนน ลูกกรง	
			ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	
			ฝายปล่อย	
			ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.	
			ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.	
			ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.	
			ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.	
			ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	