

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินริมหนองคลี่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานก่อสร้างกำแพงกันดินริมหนองคลี่ ขนาดสูง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. (ตามแบบของเทศบาล)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ '18 ก.ค. 2567 เป็นเงิน ๘๙๖,๗๒๑.๓๒ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ -
 - ๖.๒ -
 - ๖.๓ -
 - ๖.๔ แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์	หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทศพร กุลหอม	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายวรารุท สงไย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปรายการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี
 เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท
 สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงาน กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น , ปร. ๕ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕,๖๙๓.๙๖	
๓	กลุ่มงาน/งาน..... ๓๑..... ๓๑.....	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๘๙๖,๗๒๑.๓๒	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง	๘๙๖,๗๒๑.๓๒	
สรุป	ประมาณราคา แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสุปรต อภิรมย์สุขสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทศพร กุลหอม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวรารัฐ สงไย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่
 เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท
 สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
 หน่วยงาน กองช่าง
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕,๖๙๓.๙๖	๑.๐๐๐๐	๕,๖๙๓.๙๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕,๖๙๓.๙๖	
	ตัวอักษร	ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายทศพร กุลหอม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวรารัฐ สงไย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ชุด	๕,๖๙๓.๙๖	๕,๖๙๓.๙๖	-	-	๕,๖๙๓.๙๖	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ห้าพันหกกร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์						๕,๖๙๓.๙๖	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมก
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรารุท สงไย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่

เจ้าของ เทศบาลเมืองชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

หน่วยงาน กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	๖๘๐,๖๔๑.๑๗	๑.๓๐๙๑	๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๙๑,๐๒๗.๓๖	
	ตัวอักษร	แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุปรพต อภิรมย์สุขสันต์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรารุท สงไย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี่

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี่ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานกำแพงกันดิน								
	๔.๑ ขุดดิน	๑๓๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	
	๔.๒ ดินถม	๑๒๑.๙๐	ลบ.ม.	๑๙๓.๐๐	๒๓,๕๓๖.๗๐	๑๑๒.๐๐	๑๓,๖๕๒.๘๐	๓๗,๑๘๙.๕๐	
	๔.๓ ไม้แบบ	๒๙๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๑๗,๖๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๙,๑๐๒.๐๐	๑๕๖,๗๐๒.๐๐	
	๔.๔ ตะปู	๗๓.๕๐	กก.	๓๕.๐๐	๒,๕๗๒.๕๐	-	-	๒,๕๗๒.๕๐	
	๔.๕ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๒,๑๔๔.๐๗	กก.	๒๘.๖๑	๖๑,๓๔๑.๘๔	๓.๖๐	๗,๗๑๘.๖๕	๖๙,๐๖๐.๔๙	
	๔.๖ เหล็ก DB ๑๒ มม.	๑,๗๖๓.๕๕	กก.	๒๘.๖๑	๕๐,๔๕๕.๑๗	๓.๖๐	๖,๓๔๘.๗๘	๕๖,๘๐๓.๙๕	
	๔.๗ คอนกรีตโครงสร้าง ๒๘๐ KSC.	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๘๔.๐๐	๖๔,๖๐๔.๐๐	๔๑๙.๐๐	๑๒,๙๘๙.๐๐	๗๗,๕๙๓.๐๐	
	๔.๘ คอนกรีตหยาบ ๑๔๐ KSC	๔.๖๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๕๘	๘,๘๙๙.๐๗	๓๒๗.๐๐	๑,๕๐๔.๒๐	๑๐,๔๐๓.๒๗	
	๔.๙ เสาค้ำ ค.อ.ร. ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๑๐.๐๐ ม.	๒๔.๐๐	ต้น	๒,๘๒๕.๗๑	๖๗,๘๑๗.๐๔	๖๘๑.๐๐	๑๖,๓๔๔.๐๐	๘๔,๑๖๑.๐๔	
	๔.๑๐ ตัดหัวเสาค้ำ	๒๔.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
	๔.๑๑ ท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๑.๐๐	ท่อน	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	
	๔.๑๒ ปลีท่อปลายท่อ PVC	๑๔.๐๐	อัน	๓๖.๐๐	๕๐๔.๐๐	๙.๐๐	๑๒๖.๐๐	๖๓๐.๐๐	
	๔.๑๓ หินย่อย	๐.๐๗	ลบ.ม.	๓๓๖.๐๐	๒๓.๕๒	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๓๐.๕๒	
	๔.๑๔ หินใหญ่	๘.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๓.๐๐	๑,๖๒๔.๐๐	๖๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๑๐๔.๐๐	
๕	ย้ายท่อเมนประปา PB Dia. ๕๐ มม.	๒๓.๐๐	ม.	-	-	๘๐๗.๐๐	๑๘,๕๖๑.๐๐	๑๘,๕๖๑.๐๐	
๖	ราวกันตก								
	๖.๑ ราวระเบียงทางเดิน ท่อสแตนเลส (แบบราวเดี่ยว)	๔๓.๕๐	เมตร	๒๑๐.๐๐	๙,๑๓๕.๐๐	-	-	๙,๑๓๕.๐๐	สฟฐ.
	ขนาด Ø ๒ นิ้ว (รวมค่าแรง)								
	๖.๒ ลูกกรงบันได ท่อสแตนเลส ขนาด Ø ๒ นิ้ว (รวมค่าแรง)	๒.๑๐	ท่อน	๙๘๐.๐๐	๒,๐๕๘.๐๐	-	-	๒,๐๕๘.๐๐	สฟฐ.

ประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินหนองคลี

สถานที่ก่อสร้าง ริมหนองคลี ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	๖.๓ ลูกกรงบันได ท่อสแตนเลส ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง (รวมค่าแรง)	๑๕.๐๐	ท่อน	๖๘๕.๐๐	๑๐,๒๗๕.๐๐	-	-	๑๐,๒๗๕.๐๐	สพฐ.
	๖.๔ แอลโบลท์ ขนาด ๑๗ x ๔๐๐ มม. (ซูปกาวาไนซ์)	๖๔.๐๐	ชุด	๑๗๙.๐๐	๑๑,๔๕๖.๐๐	๕๓.๗๐	๓,๔๓๖.๘๐	๑๔,๘๙๒.๘๐	
	๖.๕ เฟลทสแตนเลส ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม.หนา ๔.๕ มม.	๑๖.๐๐	แผ่น	๑๗๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๓๙.๐๐	๖๒๔.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หกแสนแปดหมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์					๖๘๐,๖๔๑.๑๗	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุสันต์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายทศพร กุลทอม)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรารุท สงไย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ	รายการประกอบแบบ	รายการแบบก่อสร้าง																																																					
		ที่	แผนที่																																																				
ก่อสร้างกำแพงกั้นดินริมหนองคลี	1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เข้าใจโดยตลอด พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างแต่ละรายการโดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 2 วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) การตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ได้ถูกต้องแล้วมิใช่ในงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสมอ. สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการและเอกชน 4 ค่าระดับของพื้นที่หน้าดินตามแบบที่กำหนด(BM.)เป็นค่าระดับเดิม ผู้รับจ้างใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น 5 ธรณีสัณฐานหรือระดับเครื่องจักรและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการ 6 ผู้ควบคุมงานหน้างานถึงผู้ควบคุมงาน และหรือ ผู้แทนหรือบริษัทที่ปรึกษาที่เทศบาลแต่งตั้ง 7 มาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจสอบคุณภาพงานให้มีความถูกต้อง 8 ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งงานโยธาไปปรับระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจรและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 9 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆเช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 10 ท่อลอด ให้ใช้เต็มความยาวตามมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีมีการตัดใช้ในการก่อสร้าง 11 ให้แบบดินถม และหรือ ท้องถนนเดิมบริเวณปลายท่อทั้งสองข้างเพื่อให้สามารถระบายน้ำทางท่อได้ 12 จำนวนท่อและตำแหน่งการวางท่อตามระบายน้ำในแต่ละถาดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 13 ตำแหน่งก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เครื่องหมายจราจร,วางระบายน้ำและปลอก อาจปรับแก้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 14 ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน 15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการปรับระดับตามข้อ 12.13 และ 14 จะต้องไม่ทำให้ปริมาณของดินหรือของถมที่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 16 รายการใดที่ไม่กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกันหรือมีปัญหาก็ในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของเจ้าพนักงานการตรวจราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไม่ว่าใช้เวลานานี่จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งการที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้อง มาตราการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณให้ในระหว่างก่อสร้าง	1 รายการประกอบแบบ 2 แผนที่สังเขป 3 แปลงการก่อสร้าง 4 แบบมาตรฐาน 5 แบบป้ายระวางผังพื้นที่โครงการ รวม	1 2 3-5 6 แผ่น 1-2 13 แผ่น																																																				
เป้าหมาย																																																							
ก่อสร้างกำแพงกั้นดินริมหนองคลี ขนาดสูง 3.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบของเทศบาลชัยนาท) ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)																																																							
วัตถุประสงค์																																																							
1 เพื่อไม่มีทางสัญจร ที่มีความสะดวก ปั่นคลอน แต่ประชาชน 2 เพื่อไม่มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมอื่น 3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของประชาชนไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น																																																							
 แผนที่โครงการ not to Scale			รายการแบบมาตรฐาน <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>รายการ</th> <th>แบบเลขที่</th> <th>✓</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างไม่เกิน 4 เมตร</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างเกิน 4 เมตร</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ถนน ลาดยาง AC.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ถนน หินคลุก</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ถนน ลูกกรง</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ฝายป้อพัก</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>ป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการ</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	รายการ	แบบเลขที่	✓	1	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างไม่เกิน 4 เมตร		✓	2	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างเกิน 4 เมตร			3	ถนน ลาดยาง AC.			4	ถนน หินคลุก			5	ถนน ลูกกรง			6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.			7	ฝายป้อพัก			8	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.			9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.			10	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.			11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.			12	ป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการ		
No	รายการ	แบบเลขที่	✓																																																				
1	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างไม่เกิน 4 เมตร		✓																																																				
2	ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้างเกิน 4 เมตร																																																						
3	ถนน ลาดยาง AC.																																																						
4	ถนน หินคลุก																																																						
5	ถนน ลูกกรง																																																						
6	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.																																																						
7	ฝายป้อพัก																																																						
8	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 ม.																																																						
9	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 ม.																																																						
10	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.80 ม.																																																						
11	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1.00 ม.																																																						
12	ป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการ																																																						