

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ) /หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารชั้นบน และกันห้องชั้นล่าง ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน	๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน
๕. บัญชีประมาณราคากลาง		
๕.๑	-	
๕.๒	-	
๕.๓	-	
๕.๔	แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๖.๑	นายศรุต จิโนวัฒน์ สถาปนิก ๖ว	
๖.๒	นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธา ๕	
๖.๓	นายวรารุช สงไย นายช่างโยธา ๔	

รายการราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑ งานผนัง-ผิวผนัง									
๑	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี	๘.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๐๐	๒,๓๖๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔๔๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	
๒	เสาเอ็น	๕.๔๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๘๙.๐๐	๗๒๙.๐๐	
๓	คานเอ็น	๔.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	
๔	ไม้แบบ	๑.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๘๓.๐๐	
๕	บัวปูนอิฐมอญ	๑๑.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๖	ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	๒.๑๐	ตร.ม.	๑,๔๖๒.๐๐	๓,๐๗๐.๒๐	๑๓๐.๐๐	๒๗๓.๐๐	๓,๓๔๓.๒๐	
๗	ผนังก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ กรุไม้ฝาคอนวูด ๘ "	๙.๐๐	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๒,๓๓๐.๐๐	
๘	กระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวมัน ๘"x๘" (ห้องน้ำ)	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๔๔.๐๐	๓,๙๐๔.๐๐	๑๓๘.๐๐	๒,๒๐๘.๐๐	๖,๑๑๒.๐๐	
๙	งานชุดลอก ทำความสะอาดผนังและฝ้าเพดานเดิม	๓๙๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐	
๑๐	ฉากกันห้อง โพลี+PVC. รางแขวนอลูมิเนียม	๑๓.๐๐	ตร.ก.	๙๕๙.๐๐	๑๒,๔๖๗.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๔,๐๒๗.๐๐	
๑๑	งานทาสีผนัง (อะคริลิกสีเงา)	๔๘๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑๕,๕๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๓๐,๐๗๐.๐๐	
๑๒	งานทาสีฝ้าเพดาน	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๘,๐๖๐.๐๐	
๒ งานผิวพื้น									
๑	พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวด้าน ๘"x๘" (ห้องน้ำ)	๕.๐๐	ตร.ม.	๒๔๙.๐๐	๑,๒๔๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๑,๘๗๐.๐๐	
๒	งานขัดพื้นหินขัด (ขัด+ลงแว็กซ์)	๑๘๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	
๓ งานระบบไฟฟ้า									
๑	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒*๓๖ W โคมก้างปลา	๑๙.๐๐	โคม	๑,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๕๖๕.๐๐	๒๑,๕๖๕.๐๐	
๒	โคมไฟพร้อมหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ๑*๑๘ W ครอบพลาสติก	๓.๐๐	โคม	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๑,๖๙๕.๐๐	
๓	สวิตช์ ๔ gang	๑๙.๐๐	อัน	๒๖๑.๐๐	๔,๙๕๙.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๑๘๕.๐๐	๗,๑๔๔.๐๐	
๔	ปลั๊ก	๑๔.๐๐	อัน	๓๒.๗๑	๔๕๗.๙๙	๙๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๗๑๗.๙๘	

รายการราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท

กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการราคากลาง

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕	ตู้ Consumer (ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องย่อย)	๑.๐๐	ชุด	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐	
๖	สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB) ๑๐๐ A.	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๕,๑๑๐.๐๐	
๗	miniature circuit breaker ชนิดกันไฟดูด ๑๐ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๘	miniature circuit breaker ชนิดกันไฟดูด ๑๖ แอมป์	๒.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๙	miniature circuit breaker ชนิดกันไฟดูด ๒๐ แอมป์	๓.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๐	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (THW) ๒x๒.๕ sq.mm.	๒๖๔.๐๐	ม.	๙.๓๔	๒,๔๖๕.๗๖	๗.๐๐	๑,๘๕๘.๐๐	๔,๓๒๓.๗๖	
๑๑	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน (THW) ๓x๒.๕ sq.mm.	๑๘๖.๐๐	ม.	๙.๓๔	๑,๗๓๗.๒๔	๗.๐๐	๑,๓๐๒.๐๐	๓,๐๓๙.๒๔	
๑๒	พัดลมดูดอากาศ ขนาด ๘"	๔.๐๐	ตัว	๘๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๔ งานระบบประปา-สุขาภิบาล									
๑	ท่อประปา พีวีซี ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	ท่อน	๔๒.๐๖	๔๒.๐๖	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๒๒.๐๖	
๒	ท่อประปา พีวีซี ๓/๔" ชั้น ๑๓.๕	๑.๐๐	ท่อน	๕๑.๔๐	๕๑.๔๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๓๑.๔๐	
๓	ท่อน้ำทิ้ง พีวีซี ๒ ๑/๒" ชั้น ๘.๕	๓.๐๐	ท่อน	๑๗๒.๙๐	๕๑๘.๗๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๑๘.๗๐	
๔	ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ (๓๐%ของราคาท่อ)	๑.๐๐	เหมา		๒๔๙.๐๗		๐.๐๐	๒๔๙.๐๗	
๕	อ่างล้างหน้าฝั่งเคาน์เตอร์	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๗๙๘.๐๐	
๖	เคาน์เตอร์ คสล.	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
๗	ก๊อกรับอ่างล้างหน้า	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	๕๕๓.๐๐	
๘	กระจกเงา	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๙	โถส้วมนั่งราบ ชักโครก	๑.๐๐	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๔,๗๙๘.๐๐	
๑๐	สายฉีดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
๑๑	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิคฝังผนัง	๑.๐๐	ชุด	๒๖๑.๐๐	๒๖๑.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓๑.๐๐	
๑๒	ฝักบัวอาบน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	

รายการราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
คณะกรรมการราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)
กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามแบบเลขที่ ๑ / ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๓	ก๊อกรน้ำฝักบัว	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	
๑๔	ที่วางสบู่เซรามิคฝังผนัง	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๑๕	stop valve	๒.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
๑๖	ก๊อกรน้ำพื้น	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	
๑๗	ตะแกรงดักผงพื้น	๑.๐๐	ชุด	๑๘.๐๐	๑๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘.๐๐	
	๕ งานเบ็ดเตล็ด								
	งานติดฟิล์มกรองแสงหน้าต่าง ๖๐%	๑๘๒.๐๐	ตร.ฟ.	๑๒๐.๐๐	๒๑,๘๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	
๒	งานติดฟิล์มกรองแสงช่องแสง ๘๐%	๗๔.๐๐	ตร.ฟ.	๑๓๕.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๓๓.๗๕	๒,๔๙๗.๕๐	๑๒,๔๘๗.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๑๕๑,๑๘๖.๓๗		๖๒,๕๖๙.๕๐	๒๑๓,๗๕๕.๘๗	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ) ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
เจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทำราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	๑ / ๒๕๕๘
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๓ แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๒๑๓,๗๕๕.๘๗			
๒	กลุ่มงาน/งาน.....				
๓	กลุ่มงาน/งาน.....				
 ฯลฯ.....				
	รวม	๒๑๓,๗๕๕.๘๗	๑.๒๗๒๖	๒๗๒,๐๒๕.๗๒	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				

รวมค่าก่อสร้าง ๒๗๒,๐๒๕.๗๒

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ๑๔๐ ตร.ม. เฉลี่ย ๑,๙๔๓ บาท/ตร.ม.

.....
(นายศรุต จิโนวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายทศพร กุลหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง.....
(นายวราวุธ สงไย)
กรรมการกำหนดราคากลาง..... อนุมัติ
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งานอาคาร

งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ)
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์บริการสาธารณสุข (เขาท่าพระ) ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
เจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองชัยนาท
จัดทำราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	๑ / ๒๕๕๘
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แบบ	มีจำนวน ๔ แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงาน/งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม	๒๗๒,๐๒๕.๗๒	
๒	กลุ่มงาน/งาน.....		
๓	กลุ่มงาน/งาน..... ฯลฯ..... ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๗๒,๐๒๕.๗๒	
	ราคากลาง (ปรับลดราคากลาง ๒๕.๗๒ บาท)	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน	

.....
(นายศรุต จิโนวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายทศพร กุลหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรารุณ สงโย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... อนุมัติ

(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท