

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๗/๑ (ส่วนต่อขยาย)  
/หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๗/๑  
ตามแบบเลขที่ ๖/๒๕๕๙
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(-สี่แสนบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณราคา
  - 5.1 -
  - 5.2 -
  - 5.3 -
  - 5.4 แบบ ปร.๔ , แบบ ปร.๕
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายอำพล สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 6.2 นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.3 นายวรารุช สงไย นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายอำพล สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายทศพร กุลหอม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายวรารุช สงไย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับฝาก  
นายวรารุช สงไย  
นายช่างโยธา

ราคางานก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ตร.ม.

ชื่อสายทาง ขอยเทศบาล ๗/๑ (ต่อจากโครงการเดิม)

ระยะทางดำเนินการ ๐.๐๕๕ กม. แบบเลขที่ ๖/๒๕๕๙

ผิวทางชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง	
				ราคาหน่วยละ	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
๑	งานขุดปรับระดับดินเดิม	๒๗๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๔๐	๕,๒๓๘.๐๐	๑.๓๓๖๕	๒๕.๙๓	๗,๐๐๐.๕๙
๒	งานลูกรัง	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๙๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๕๒๑.๒๔	๒๖,๐๖๑.๗๕
๓	งานดินถม	๒๗๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๔๕.๗๘	๓๙,๓๖๐.๖๐	๑.๓๓๖๕	๑๙๔.๘๓	๕๒,๖๐๕.๔๔
๔	งานวางท่อพร้อมบ่อพัก							
๔.๑	งานวางท่อ คลส. ศก. ๐.๖๐ ม.	๔๐.๐๐	ม.	๑,๒๕๓.๖๖	๕๐,๑๔๖.๔๐	๑.๓๓๖๕	๑,๖๗๕.๕๒	๖๗,๐๒๐.๖๖
๔.๒	งานวางบ่อพัก ( R.C.Manhole )๑.๒๐X๑.๐๐ ม.สำหรับท่อขนาด ศก. ๐.๖๐ม.	๕.๐๐	บ่อ	๙,๔๙๗.๑๗	๔๗,๔๘๕.๘๕	๑.๓๓๖๕	๑๒,๖๙๒.๙๗	๖๓,๔๖๔.๘๔
๔.๓	ฝาบ่อพัก สำหรับ ( R.C.Manhole ) ๐.๕๘X ๑.๐๐ ม.	๑๐.๐๐	ฝา	๗๓๖.๖๔	๗,๓๖๖.๔๐	๑.๓๓๖๕	๙๘๔.๕๒	๙,๘๕๕.๑๙
๔.๔	งานวางบ่อพัก ( R.C.Manhole )๐.๔๕X๐.๕๐ ม.สำหรับรับรางวี	๑๐.๐๐	บ่อ	๑,๗๒๙.๕๓	๑๗,๒๙๕.๓๐	๑.๓๓๖๕	๒,๓๑๑.๕๒	๒๓,๑๑๕.๑๗
๔.๕	ฝาบ่อพัก ( R.C.Manhole )๐.๔๕X๐.๕๐ ม.	๑๐.๐๐	ฝา	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๒๔๐.๕๗	๒,๔๐๕.๗๐
๕	งานผิวจราจร คลส.							
๕.๑	งานทรายปรับระดับ	๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๘.๒๔	๑๐,๑๗๑.๙๒	๑.๓๓๖๕	๔๑๑.๙๖	๑๓,๕๙๔.๗๗
๕.๒	งานเหล็กเสริม RB ๖ ม.ม.	๕๕๕.๐	กก.	๒๗.๐๕	๑๕,๐๑๒.๗๕	๑.๓๓๖๕	๓๖.๑๕	๒๐,๐๖๔.๕๔
๕.๓	งานคอนกรีต ๒๕๐ กก/ตร.ม.	๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๓๑๕.๐๐	๗๖,๓๙๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓,๐๙๔.๐๐	๑๐๒,๑๐๑.๙๒
๕.๔	งานรอยต่อ contraction joint	๒๑.๐๐	ม.	๖๗.๐๐	๑,๔๐๗.๐๐	๑.๓๓๖๕	๘๙.๕๕	๑,๘๘๐.๔๖
๕.๕	งานไม้แบบ	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๕๑๐.๐๐	๘,๑๖๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๖๘๑.๖๒	๑๐,๙๐๕.๘๔
รวมค่างานต้นทุนงานทาง						๒๙๙,๓๓๙.๒๒	-	๔๐๐,๐๖๖.๘๗
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง						สี่แสนบาทถ้วน		๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอำพล สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทศพร กุลหอม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวรารุท สงโย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายธรรมศักดิ์ ตีประดิษฐ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศบาลเมืองชัยนาท

นายวรารุท สงโย  
นายช่างโยธา

สรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองชัยนาท	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๗/๑			
เจ้าของ	สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท			
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยเทศบาล ๗/๑			
หน่วยงาน	กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท			
แบบเลขที่	๖/๒๕๕๙			

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน ( บาท )		รวมเป็นเงิน ( บาท )	
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๙,๓๓๙.๒๒	๑.๓๓๖๕	๔๐๐,๐๖๖.๘๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๐,๐๖๖.๘๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอำพล สุขเกษม)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทศพร กุลหอม)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวรารุช สงไย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายธรรมศักดิ์ ดิประดิษฐ์)  
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรี

31 มกราคม ๒๕๖๖  
นายวรารุช สงไย  
นายช่างโยธา