

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ติดตั้งรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตบอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท
	/หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	๑. ก่อสร้างฐานรากรับโครงสร้าง ๒. ติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตบอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท ตามแบบเลขที่ ๔๒/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๖๖,๓๐๐ บาท	(-สี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง	
๕.๑	-
๕.๒	-
๕.๓	-
๕.๔	แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑	นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
๖.๒	นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓	นายกิตติศักดิ์ สินอิม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

..... หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์

..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายทศพร กุลหอม

..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ สินอิม

.....
ถ้าเนาถูกต้อง

ท 2

(นายทศพร กุลหอม)

นายช่างโยธา

ราคาากลาง

แบบ ป.ร.๔ แบบที่

ราคาากลางโครงการติดตั้งอาคารขยายรอบสนามฟุตบอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท

แบบเลขที่

๑๒/๒๕๕๙

สถานที่ สถานที่และผู้โดยสาร จังหวัดชัยนาท

กอง

ช่าง

เทศบาลเมืองชัยนาท

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑	งานฐานราก									
	- ดินขุดและกลับดิน	๒๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๔๙.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐		
	- ทรายหยาบ	๒.๔๐	ลบ.ม.	๒๙๕.๐๐	๗๐๘.๐๐	๕๑.๐๐	๒๑๘.๔๐	๙๒๖.๔๐		
	- คอนกรีตหยาบ	๒.๔๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๐๐	๔,๖๔๑.๖๐	๓๐๖.๐๐	๗๓๔.๔๐	๕,๓๗๖.๐๐		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๔๖.๐๐	๒๒,๕๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๓๖๖.๐๐	๒๕,๘๗๒.๐๐		
	- เหล็ก RB ๑๒ มม.	๙๙๔.๐๐	กก.	๒๑.๗๒	๒๑,๕๘๙.๖๘	๓.๓๐	๓,๒๕๐.๒๐	๒๔,๘๓๙.๘๘		
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๔๒.๐๐	กก.	๒๔.๐๖	๑,๐๑๐.๕๒	๓.๓๐	๑๓๘.๖๐	๑,๑๔๙.๑๒		
	- กวดผูกเหล็ก (แบบทพร กุลทอง)	๒๕.๐๐	กก.	๓๘.๔๔	๙๗๓.๕๐	-	-	๙๗๓.๕๐		
	งานรับน้ำ									
	- ผนังเหล็กกลม ศก. ๒"	๒๕.๐๐	ท่อน	๘๐๕.๐๐	๒๐,๑๒๕.๐๐	๓๒๔.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๒๘,๒๒๕.๐๐		๒๗ กก./ท่อน
- ผนังเหล็กกลม ศก. ๓"	๑๗๘.๐๐	ท่อน	๔๓๗.๐๐	๗๗,๗๘๖.๐๐	๑๗๕.๐๐	๓๑,๑๕๐.๐๐	๑๐๘,๙๓๖.๐๐		๑๔.๖๔ กก./ท่อน	
- ราวค้ำขาเหล็ก ๑-๑/๒"	๔๓๘.๐๐	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๖๑,๓๒๐.๐๐	๒๘.๐๐	๑๒,๒๖๔.๐๐	๗๓,๕๘๔.๐๐			
- แผ่นเหล็ก ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. ทน ๖ มม.	๑๔๘.๐๐	แผ่น	๘๕.๐๐	๑๒,๕๘๐.๐๐	๒๑.๒๕	๓,๑๔๕.๐๐	๑๕,๗๒๕.๐๐			
- ปูนเหล็ก ๑"	๑๔๘.๐๐	ยี่น	๒๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	-	-	๒,๙๖๐.๐๐			
งานทาสี										
- งานสีกันสนิมสีทับหน้า	๑๒๑.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	๘,๔๘๐.๐๐			
งานดินถมปรับพื้นที่	๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๖๘.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐			
รวมเงินค่าก่อสร้าง										
รวมเป็นเงิน										

สามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน

(Signature)

๗

(Signature)

สรุปราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชัยนาท	กลุ่ม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการติดตั้งตาข่ายรอบสนามฟุตบอล หลังสถานีขนส่งจังหวัดชัยนาท	กอง ช่าง
เจ้าของสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท	
สถานที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยนาท	
หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท	ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง
ประมาณการตามแบบ ปร.๔	จำนวน แผ่น แบบเลขที่ ๔๒ /๒๕๕๙
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	กลุ่มงานที่ ๑ โครงสร้าง สถาปัตยกรรมและงานระบบ	๓๖๖,๙๖๖.๙๐	๑.๒๗๐๘	๔๖๖,๓๙๑.๕๔	
	กลุ่มงานที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดจ้างและสิ่งทำ				
	กลุ่มงานที่ ๓ งานภูมิทัศน์				
	อื่นๆ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๖๖,๓๙๑.๕๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ปรับลด	๔๑.๕๔ บาท	คงเหลือ	๔๖๖,๓๐๐.๐๐ บาท
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลายเซ็น)
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลายเซ็น)
(นายทศพร กุลหอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลายเซ็น)
(นายกิตติศักดิ์ สินอ้อม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลายเซ็น)
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง
สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธา