

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๔๙ /หน่วยเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองชัยนาท
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 ๑. ก่อสร้างฐานรากรับโครงสร้าง
 ๒. ซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๔๙ ตามแบบเลขที่ ๓๘/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ -
 - ๕.๒ -
 - ๕.๓ -
 - ๕.๔ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 - ๖.๒ นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายวรารุท สงโย นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)

.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายทศพร กุลหอม)

.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวรารุท สงโย)

ผู้อำนวยการ

.....

สุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยเทศบาล ๔๙
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ชื่อสายทาง ขอยเทศบาล ๔๙
 ระยะทางดำเนินการ ระยะทางตลอด กม.
 การก่อสร้างผิวทาง / ไหล่ทาง ผิวทางชนิด แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ราคากลางวันที่ ๑ ส.ค. ๕๙ ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปตท. ณ อำเภอเมือง

ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ม.

แบบเลขที่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร
 บาท/ลิตร ๒๓.๗๑

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)					
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม				
๑	งานคู่อริหรือซ่อมชั้นทางเดิม	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐.๖๘	๒,๗๗๖.๘๐	๑.๓๓๔๗	๑๔.๒๕	๓,๗๖๖.๑๙				
									- งานรื้อผิวทางเดิม	๓,๔๕๒.๘๐	๑๓.๗๒	๔,๖๐๘.๕๕
									- งานรื้อหินคลุก	๒๖๐.๐๐	๑๓.๗๒	๓,๕๖๖.๕๕
									- งานชั้นทาง	๒๖๐.๐๐	๑๐.๖๘	๓,๕๕๐.๐๔
๒	งานซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ลิป.ม.	๒๕.๐๐	๓๑๘.๐๐	๗,๙๕๐.๐๐	๑.๓๓๔๗	๔๒๔.๔๓	๑๐,๖๑๐.๘๗				
									- งานลูกรังชั้นทาง	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖๔๐.๖๖	๑๖,๐๑๖.๔๐
									- งานหินคลุกชั้นทาง	๓๖.๔๕	๔๘.๖๕	๑๖,๖๔๘.๕๕
									- งานพริ้มโค้ด(Prime Coat)	๑๘๘.๖๘	๒๕๑.๘๓	๖๕,๔๗๖.๑๑
๓	งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	๔๔๘.๐๐	๑๖.๓๐	๗,๓๐๒.๔๐	๑.๓๓๔๗	๒๑.๗๖	๙,๗๔๖.๕๑				
									- งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมหลุมบ่อ	๘๐,๕๗๒.๘๐	๒๔๐.๐๕	๑๐๗,๕๕๐.๕๒
									- งานเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	-	-
									- งานแทคโค้ด(Tack Coat)	๑๖.๓๐	๒๑.๗๖	๓๕๖.๕๑
	- แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๕ ซม.	๔๔๘.๐๐	๔๔๘.๐๐	๑๗๙.๘๕	๘๐,๕๗๒.๘๐	๑.๓๓๔๗	๒๔๐.๐๕	๑๐๗,๕๕๐.๕๒				
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					๑๗๕,๒๔๘.๔๐			๒๓๓,๙๐๔.๐๔				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายสุบรรพต อภิรมย์สุทัศน์) (นายพรเทพ กุลทอม) (นายวราวุธ สงโย) หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล นายช่างโยธำชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปร.5

วันที่ประมาณราคา ๑ สค. ๕๙
 ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
 ประเภทงาน ก่อสร้าง

สถานที่ตั้งโครงการ ซอยเทศบาล ๔๙
 ลักษณะสายทางเดิม ระยะทางตลอดสาย ๑๑๒.๐๐ กม. ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง - เมตร
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง - เมตร
 สรุปปริมาณงานตามแบบฟอร์ม ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 ระยะทางดำเนินการ ๐.๑๑๕ กม. ชนิดผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร
 ช่วงดำเนินการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๑๒ ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานต้นทุนประเภทงานทาง	๑๗๕,๒๔๘.๕๐	๑.๓๓๔๗	๒๓๓,๙๐๔.๐๔	Factor F ประเภทงานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ยาว ๑๑๒ เมตร
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๒๓๓,๙๐๔.๐๔	(สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทสี่สตางค์)
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๒๓๓,๐๐๐.๐๐	(สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
 หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทศพร กุลหอม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวรารุช สงไย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ